

ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS**1.1 MANO DE OBRA**

Ud	PRECIOS BASICOS MANO DE OBRA	IMPORTE (Euros)
Jornal	Peón ordinario	33
Jornal	Capataz (Oficial)	46.5

1.1.1 MAQUINARIA

Ud	PRECIOS BÁSICOS MANO DE OBRA	IMPORTE (Euros)
h	Tractor Fíat de neumáticos de 125 CV con grada de discos de 3m de anchura, incluido maquinista.	30
h	Tractor Fíat de neumáticos de 125 CV con grada de discos de 2.5 m de anchura, incluido maquinista	30
h	Tractor Fíat de neumáticos de 125 CV con ahoyador de barrena helicoidal, incluido maquinista	36
h	Tractor Fíat de neumáticos de 125 CV con nivelador, incluido maquinista	30
h	Tractor Fíat de neumáticos de 125 CV con rejón, incluido maquinista	30
h	Tractor Fíat de neumáticos de 125 CV con arado de doble vertedera, incluido maquinista	30

1.1.2 MATERIALES A PIE DE OBRA

Ud	PRECIOS BÁSICOS MANO DE OBRA	IMPORTE (Euros)
Planta	Populus x euroamericana (Clon I-214)	1.65

1.1.3 TRANSPORTE DE OBREROS

Ud	PRECIOS BÁSICOS MANO DE OBRA	IMPORTE (Euros)
Jornal	Todo terreno de 9 plazas	33

1.2 UNIDADES DE OBRA

Nº de partida	UNIDADES DE OBRA	Parciales (Euros)	Totales (Euros)
1.1	<p>CAPITULO I TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE</p> <p>Ha de desbroce mecanizado por laboreo, mediante un tractor Fíat de neumáticos de 125 CV que arrastra una grada de discos de 3 m de anchura, eliminando la vegetación del rodal.</p> <p>3.5 h tractor de neumáticos de 125 CV</p> <p>TOTAL</p>	105	105
2.1	<p>CAPITULO II PREPARACIÓN DEL TERRENO</p> <p>Ha preparada por marcado con rejón, mediante un tractor Fíat de neumáticos de 125 CV</p> <p>1 h tractor de neumáticos de 125 CV</p> <p>TOTAL</p>	30	30
2.2	<p>Ha preparada por ahoyado con barrena helicoidal, formado por un hoyo de 30 cm de diámetro y de 40 a 100 cm de profundidad, mediante un tractor Fíat de neumáticos de 125 CV</p> <p>6 horas de tractor de 125 CV con ahoyador</p> <p>TOTAL</p>	216	216
3.1	<p>CAPITULO III PLANTACIÓN</p> <p>Ha de plantación simultánea, de planta de 2 savias a raíz desnuda de <i>Populus x euroamericana</i> (Clon I-214)</p> <p>278 plantas de <i>Populus x euroamericana</i> (Clon I-214)</p> <p>1.5 jornales de peón ordinario</p> <p>1.5 jornales de capataz</p> <p>0.75 jornales de portes al tajo</p> <p>7 plantas de <i>Populus x euroamericana</i> (Clon I-214)</p> <p>1% del jornal en medios auxiliares</p> <p>TOTAL</p>	<p>458.7</p> <p>50</p> <p>70</p> <p>25</p> <p>11.5</p> <p>0.5</p>	615.7

Nº de partida	UNIDADES DE OBRA	Parciales (Euros)	Totales (Euros)
	CAPITULO IV CUIDADOS POSTERIORES		
4.1	Ha de desbroce mecanizado por laboreo, mediante un tractor Fíat de neumáticos de 125 CV que arrastra una grada de discos de 2.5 m de anchura, eliminando la vegetación del rodal. 1.5 h tractor de neumáticos de 125 CV	45	
	TOTAL		45
4.2	Ha de nivelación con un nivelador, mediante un tractor Fíat de neumáticos de 125 CV. 0.8 h tractor de neumáticos de 125 CV	24	
	TOTAL		24
4.3	Ha de realización de canales de riego, mediante un arado de una vertedera, arrastrado por un tractor Fíat de 125 CV. 1 h tractor de neumáticos de 125 CV	30	
	TOTAL		30
4.4	Ha de primera poda de formación en chopo mediante tijeras 1 jornal de peón ordinario 1/3 jornales de capataz 1 jornal de porte al tajo 1% del jornal en medios auxiliares	33 15.5 33 0.3	
	TOTAL		81.8
4.5	Ha de segunda poda de formación en chopo mediante tijeras 2 jornales de peón ordinario 2/3 jornales de capataz 2 jornales de porte al tajo 1% del jornal en medios auxiliares	66 31 66 0.7	
	TOTAL		163.7
4.6	Ha de poda de conformación del fuste mediante tijeras 3 jornal de peón ordinario 3/3 jornales de capataz 3 jornales de porte al tajo 1% del jornal en medios auxiliares	99 47 99 1	
	TOTAL		246